

Éclairage Public
Contrat de Partenariat Public Privé
Rapport d'activité 2019
du 01/03/2019 au 29/02/2020

CCSPL du 11 septembre 2020

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La Ville de Saumur a conclu un Partenariat Public Privé le 19 juillet 2007, avec l'entreprise Citéos, pour une durée de 15 ans.

COMPTE-RENDU TECHNIQUE

➤ État d'avancement des investissements initiaux

(Mise en valeur du patrimoine/Reconstruction des luminaires, des mâts et des armoires).

Situation de l'ensemble des engagements contractuels :

Reconstruction

Le programme est terminé.

Matériel disponible

Il reste 42 mâts et 51 luminaires en réserve jusqu'au terme du contrat. Une proposition sera établie par Citéos afin de définir l'utilisation de ce matériel en fin de contrat.

➤ Illuminations

- l'implantation des illuminations de Noël sur l'axe Nord-Sud a fait l'objet d'un bilan positif et sera donc maintenue.

- 50 % du parc ont été renouvelés. Le choix des modèles a donné satisfaction aux Saumurois. L'autre moitié sera renouvelée au 1^{er} semestre 2020.

➤ Exploitation et maintenance

Le numéro vert permet aux usagers de faire part des dysfonctionnements, et en cas d'urgence, de déclencher l'intervention du service d'astreinte tout comme le nouveau site Internet (Smartgeo) qui donne entière satisfaction (efficacité et traçabilité).

➤ Niveaux de performance

Le taux de pannes instantané moyen est inférieur à 0,1 % et reste bien en deçà de la limite contractuelle de 0,5 %.

Synthèse incidents : 40 sinistres non identifiés cette année (causes : sinistres et vandalisme).

Année	Nombre d'incidents	Coût net résiduel HT en €
2019	40	61 545,00
2018	42	47 227,00
2017	25	28 870,00

➤ Remplacement des lampes et nettoyage des luminaires

Contractuellement, Citéos se doit d'assurer la maintenance préventive et curative des biens, de manière à maintenir en permanence le parfait état de fonctionnement ainsi qu'un éclairage satisfaisant. En 2019, une campagne de nettoyage des luminaires a été effectuée dans l'hyper centre-ville ainsi que des nettoyages ponctuels à la demande de la Ville.

Conformément au marché, les lampes devront avoir moins de 2 ans d'ancienneté à la fin du contrat. Citéos procédera donc au remplacement de la totalité des lampes du parc (mission débutée fin juillet 2020).

➤ Puissance au Point Lumineux (PL)

Pour information, en 2007, elle s'élevait à 155 W/PL (soit 144,89 W/PL hors consommation de l'appareillage et sans tenir compte du coefficient de pertes en ligne).

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des 3 dernières années sans pertes en ligne ni consommation de l'appareillage. Le nombre de points lumineux a été modifié pour tenir uniquement compte du quantitatif des points gérés en énergie et en maintenance, plus représentatif du marché.

Année	Puissance installée (en W)	Nombre de PL	Puissance moyenne (en W/PL)
2019	582 036	5 706	102,00
2018	570 683	5 591	102,09
2017	558 653	5 584	102,55

COMPTE-RENDU FINANCIER

Dépenses Ville – année 2019 (en € HT)

Année	Investissement	Fonctionnement	dont	Intérêts	Énergie	Maintenance
2019	501 464	463 059		65 250	199 420	198 389
2018	483 432	459 537		83 283	198 210	178 044
2017	466 257	467 216		100 457	191 418	175 341

La hausse en investissement est due à l'augmentation du remboursement du capital.

La hausse en fonctionnement est due à l'augmentation du nombre de points lumineux (+95) légèrement compensée par la diminution des intérêts.

Facturations complémentaires sur l'année 2020 :

- avenant 8 - 4 843,60 € HT
- DT-DICT : gestion 13 598,00 € HT

Pénalités :

Le PPP prévoit l'application de pénalités en cas de non-respect par l'entreprise des délais d'intervention contractuellement définis.

Le montant de ces pénalités s'élève à **40 € TTC**.

Avancement du programme d'investissement :

- objectif du contrat : 4 460 K€ HT
- réalisé à fin février 2020 : 4 472 K€ HT

Citéos a versé 44 668,00 € HT à la Ville au titre des recettes annexes, soit un montant cumulé depuis le début du contrat de 569 566,00 € HT.

Évolution du coût du Mwh			
Année	Consommation en MWh	Prix du MWh en € (abo + conso + taxes) hors TVA	Total en € (hors TVA)
2019	1 355	147,17	199 420,00
2018	1 332	148,81	198 210,00
2017	1 354	141,34	191 418,00